PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112330-7	Rekultywacja terenu
45232440-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Plac kompostopwania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selekcjonowanej zbiórki

ADRES INWESTYCJI: Różanna, gm. Opoczno dz.nr ewid.: 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 705, 852853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, obręb nr 0023

NAZWA INWESTORA: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.

ADRES INWESTORA: 26-300 Opoczno, ul.Krótka 1

BRANŻE: INSTALACJA KANALIZACYJNA

DATA OPRACOWANIA: Grudzień 2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Instalacja kanalizacyjna			
1 d.1	KNR-W 2-01 0203-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(338 + 43) * (2 * 0,8)	m3	609,600	
				RAZEM	609,600
2 d.1	KNR-W 2-01 0314-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)	m2		
		(338 + 43) * 2	m2	762,000	
				RAZEM	762,000
3 d.1	KNR 2-01 0610-06	Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociągu piaskiem	m3		
		338 * 0,8 * 0,5	m3	135,200	
				RAZEM	135,200
4 d.1	KNR-W 2-18 0513-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.		
		3	stud.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m właz D400	stud.		
		4	stud.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
8 d.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
9 d.1	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
		112	m	112,000	
				RAZEM	112,000
10 d.1	KNR-W 2-18 0408-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
11 d.1	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
12 d.1	KNR-W 2-18 0706-04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	odc. -1 prób.		
		1	odc. -1 prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10	m	345,000	
				RAZEM	345,000

Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 4684

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		poz.1 - poz.3	m3	474,400	
				RAZEM	**474,400**
15 d.1	KNR-W 2-01 0228-01 s.sz. 2.5.2. 9907-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97	m3		
		poz.14	m3	474,400	
				RAZEM	**474,400**
16 d.1	KNP 05 0210 -01.01	Wpust podwórzowy z osadnikiem klasy d400	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
17 d.1	KNR 4-02 0231-02 analogia	Demontaż rurociągu o śr. 160 mm - w wykopie	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	**43,000**

Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 4684